

## Mall SanoLoop Nachrüstsatz EINKAMMERGRUBE

- SanoLoop-Bodenmodul, SanoLoop-KW-Modul
- Komplett vormontierter Maschinenschrank für Innenaufstellung
- Inklusive Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle, Stromausfallerkennung
- Schlauchpaket 15 m



Animation  
SanoLoop

Bestell- Nummer	Ein- wohner	DN	Belüfterteller	WT max	Verdichter
--------------------	----------------	----	----------------	--------	------------

### SanoLoop S classicline Nachrüstung

**Z-55.8-722**

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderung (Ablaufklasse C)

CSLN04-80	4	2000	2	2,00	LA80
CSLN05-80	5	2000	2	2,00	LA80
CSLN06-80	6	2000	2	2,00	LA80
CSLN08-100	8	2000	2	2,30	LA100
CSLN08-120	8	2500	4	2,30	LA120
CSLN10-120	10	2500	4	2,30	LA120
CSLN12-200	12	2500	4	2,30	LA200
CSLN16-200	16	2500	4	2,30	LA200

### SanoLoop M classicline Nachrüstung

**Z-55.8-723**

zur Einhaltung der behördlichen Mindestanforderung mit Nitrifikation (Ablaufklasse N)

CMLN04-100	4	2000	2	2,00	LA100
CMLN05-100	5	2000	2	2,00	LA100
CMLN06-100	6	2000	2	2,00	LA100
CMLN08-100	8	2000	2	2,30	LA100
CMLN08-120	8	2500	4	2,30	LA120
CMLN10-120	10	2500	4	2,30	LA120
CMLN12-200	12	2500	4	2,30	LA200
CMLN16-200	16	2500	4	2,30	LA200

#### Optionen

##### Bestell-Nummer

- OKT012 Außenschrank SanoLoop mit Schlauchpaket 5 m
- 418423 Probenahmetopf PEHD Loop 4-8
- 418420 Schlammantnahmerohr DN 150 KG
- 705505 Edelstahlträger PN Topf/Schlammantnahmerohr H 1550mm
- OKT015 Belüfterteller auf Betonplatte 400x400, je Viertelkammer 1 Stk. erforderlich
- 704831 Luftverteiler 2-fach 13mm PVC mit Absperrhahn
- 704830 Luftverteiler 3-fach 13mm PVC mit Absperrhahn

#### Mindestvolumen für Nachrüstung

EW	m <sup>3</sup>
4	3,94
5	4,09
6	4,10
8	5,40
10	6,50
12	8,41
16	10,40

Behältervolumen gemäß Bemessungstabelle, unabhängig von Oberfläche und Behältergeometrie, Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile abhängig von Behältergeometrie. Stilllegung einzelner Behälter oder Kammern ist möglich.

